

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione di una nuova cucina a servizio del parco urbano lungo il Rio "Ofsa", sito sulla p.f. 278 nel C.C. di Bieno

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIENO

Pieve Tesino, 13/09/2017

IL TECNICO
Geometra OSCAR NERVO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.001.005.00 010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato euro (trentasette/26)	h	37,26
Nr. 2 A.001.005.00 010.010	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato euro (trentaquattro/48)	h	34,48
Nr. 3 A.001.005.00 010.015	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio comune LAVORI DI GENIO CIVILE operaio comune euro (trenta/85)	h	30,85
Nr. 4 A.001.015.00 005.005	OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI operaio di 5° livello (specializzato provetto) OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI operaio di 5° livello (specializzato provetto) euro (trentadue/62)	h	32,62
Nr. 5 A.001.015.00 005.010	OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI operaio di 4° livello (specializzato) OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI operaio di 4° livello (specializzato) euro (trenta/47)	h	30,47
Nr. 6 B.002.015.00 005.005	SCAVO A SEZIONE APERTA CON DEPOSITO TEMPORANEO SCAVO A SEZIONE APERTA CON DEPOSITO TEMPORANEO Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume infer ... oro assenza a parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L.. euro (cinque/86)	mc	5,86
Nr. 7 B.002.015.00 013.005	SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE Sovrapprezzo agli scavi a sezione aperta in materiale di qualsiasi natura e consistenza, per gli oneri derivanti dalla presenza di acqua meteoric ... ante semplici pozzi di pompaggio con attrezzature modeste e di uso comune in cantiere e comunque in accordo con la D.L.. euro (zero/96)	mc	0,96
Nr. 8 B.002.015.00 030.005	RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENINO RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENINO Formazione di rilevato eseguito con scarto di porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, di ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (diciannove/96)	mc	19,96
Nr. 9 B.002.015.00 040.005	REINTERRO DRENANTE REINTERRO DRENANTE Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo eseguito con pietrisco di frantumazio ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trentatre/09)	mc	33,09
Nr. 10 B.002.020.00 005.005	MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA: Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrato, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con profilo a rilievi troncoconici o similari in poli ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (tre/47)	m2	3,47
Nr. 11 B.004.010.00 005.005	MAGRONE PER FONDAZIONI: Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a 200 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte proveniente da cava a granulometria id ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (novantaquattro/94)	m³	94,94
Nr. 12 B.004.040.00 015.005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (duecentoventitre/60)	mc	223,60
Nr. 13 B.004.040.00 020.005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centoseptantasei/50)	mc	176,50
Nr. 14 B.004.040.00 044.005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI 25-35 cm CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI 25-35 cm Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conf ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trecentoottantasette/10)	mc	387,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 B.004.040.00 054.005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER TRAVI E PILASTRI cordoli, travi e solette CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER TRAVI E PILASTRI Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conform ... a dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. cordoli, travi e solette euro (quattrocentoquarantauno/70)	mc	441,70
Nr. 16 B.004.060.00 005.005	MURATURA IN LATERIZIO COMUNE A "T" MURATURA IN LATERIZIO COMUNE A "T" Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipien ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trecentoottantasei/60)	mc	386,60
Nr. 17 B.004.080.00 010.005	DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA COPERTURE DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA COPERTURE Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale fisso anticaduta per coperture conformi alle norme UNI EN 795 Classe A1 idoneo per ... LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trecentosettantadue/00)	cadauno	372,00
Nr. 18 B.006.005.00 420.030	TUBI PVC UNI 7443 TIPO 302 colore arancio diametro 200 mm TUBI PVC UNI 7443 TIPO 302 Fornitura in cantiere di tubi PVC UNI 7443 tipo 302 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Ne ... R 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera. colore arancio diametro 200 mm euro (quattordici/62)	ml	14,62
Nr. 19 B.006.005.00 470.035	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 160 mm CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD Fornitura in cantiere di cavidotto corrugato in polietilene di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vige ... 93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera. interno liscio diametro esterno 160 mm euro (tre/90)	ml	3,90
Nr. 20 B.006.010.00 015.005	TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale dello spessore di 8 cm, posti a coltello per u ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. euro (ventiquattro/01)	mq	24,01
Nr. 21 B.006.020.00 012.025	VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE spessore complessivo 45+5 cm VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE Fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezion ... l DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore complessivo 45+5 cm euro (trentaquattro/16)	mq	34,16
Nr. 22 B.006.020.00 013.005	SOVRAPPREZZO AL VESPAIO AREATO CON CASSERO A PERDERE spessore complessivo 15+5 cm SOVRAPPREZZO AL VESPAIO AREATO CON CASSERO A PERDERE Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio in casseri ... r disposizione in ambienti di forma irregolare e/o per singole superfici inferiori a 50 m². spessore complessivo 15+5 cm euro (tre/37)	mq	3,37
Nr. 23 B.006.020.00 030.005	MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementi ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sedici/38)	mq	16,38
Nr. 24 B.006.020.00 035.005	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO CON FIBRE SINTETICHE SOVRAPPREZZO AL MASSETTO CON FIBRE SINTETICHE Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto di sottofondo con inerte proveniente da cava e con con fibre sintetiche. euro (due/40)	mq	2,40
Nr. 25 B.006.050.00 026.010	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI diametro esterno 160 mm TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grig ... i il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. diametro esterno 160 mm euro (quarantacinque/85)	ml	45,85
Nr. 26 B.006.050.00 035.005	SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI 7443-302 diametro esterno 160 mm SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI 7443-302 Fornitura e posa in opera di sifone tipo "FIRENZE" monoblocco completo di derivazione a 45° con tappo di ispezione, costituito da raccordi ... ta dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro esterno 160 mm euro (centosessantanove/50)	cadauno	169,50
Nr. 27 B.006.050.00	TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 125 mm TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da impiegarsi per drenaggio di acque,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
060.010	giuntati mediante manicotti e posati interrati su sotto ... 1 lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 125 mm euro (ventidue/76)	ml	22,76
Nr. 28 B.006.055.00 010.025	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE diametro esterno 125 mm TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti ... 1 lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 125 mm euro (otto/22)	ml	8,22
Nr. 29 B.006.060.00 010.015	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 50x50x50 cm POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scori ... a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 50x50x50 cm euro (settantaotto/23)	cadauno	78,23
Nr. 30 B.006.065.00 030.005	CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE chiusure leggere di peso totale fino a 30 kg CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari comuni in ghisa sferoidale prodotti con classe di qualità prevista dalla norma ... n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. chiusure leggere di peso totale fino a 30 kg euro (cinque/59)	kg	5,59
Nr. 31 B.015.010.00 030.005	INTONACO CIVILE PER INTERNI INTONACO CIVILE PER INTERNI Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (venticinque/87)	mq	25,87
Nr. 32 B.015.060.00 030.005	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singoli pannelli di gesso fib ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quarantanove/33)	mq	49,33
Nr. 33 B.018.010.00 015.005	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocolore ... ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quarantadue/60)	mq	42,60
Nr. 34 B.018.040.00 130.010	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO ESTERNO - GRES finitura superficiale levigata RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO ESTERNO - GRES Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale esterno in piastrelle ... DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. finitura superficiale levigata euro (sessantanove/30)	mq	69,30
Nr. 35 B.021.010.00 010.015	BANCALI IN MARMO trani bronzetto BANCALI IN MARMO Fornitura e posa in opera di bancali sia interni che esterni in marmo, eseguiti a lastra unica con sezione prismatica costante dello spessore di 30 mm e larghezza variabile ... E recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. trani bronzetto euro (duecentotrentauno/30)	m2	231,30
Nr. 36 B.021.020.00 040.005	SOGLIE ESTERNE IN MARMO granito nazionale SOGLIE ESTERNE IN MARMO Fornitura e posa in opera di soglie esterne in marmo, eseguite a lastra unica dello spessore di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e semilustrata ... recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. granito nazionale euro (centosettantatre/00)	mq	173,00
Nr. 37 B.021.030.00 005.005	PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENINO lastre a correre con coste a spacco PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENINO Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastre ... 1.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. lastre a correre con coste a spacco euro (settantaotto/95)	mq	78,95
Nr. 38 B.021.030.00 045.005	BINDERI IN PORFIDO DEL TRENINO sezione normale circa 10x8-11 cm BINDERI IN PORFIDO DEL TRENINO Fornitura e posa in opera di binderi in porfido a correre del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, di sezione normale ... R 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione normale circa 10x8-11 cm euro (ventidue/85)	ml	22,85
Nr. 39 B.024.010.00 020.010	CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 500 g/m² CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO Fornitura e posa in opera a secco di strato di separazione per strutture orizzontali, costituito da cartongesso bitumato cilindrico con armatura in rete ... CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. peso 500 g/m²		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (due/54)	mq	2,54
Nr. 40 B.024.020.00 005.015	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI spessore 5 mm MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per oper ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. spessore 5 mm euro (otto/88)	mq	8,88
Nr. 41 B.024.020.00 007.015	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO spessore 5 mm MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. spessore 5 mm euro (venti/46)	mq	20,46
Nr. 42 B.024.060.00 010.003	BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE spessore 0.2 mm BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE Fornitura e posa in opera di barriera al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura, costituita da teli in polieti ... E recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 0.2 mm euro (uno/75)	mq	1,75
Nr. 43 B.024.090.00 003.020	POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO spessore 60 mm POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pan ... EE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 60 mm euro (sette/43)	mq	7,43
Nr. 44 B.024.090.00 033.020	POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE spessore 60 mm POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di panne ... EE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 60 mm euro (sette/89)	mq	7,89
Nr. 45 B.027.010.00 010.010	ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m² ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi in legno di abete prove ... ola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura. carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m ² euro (quarantaquattro/93)	mq	44,93
Nr. 46 B.027.010.00 015.010	SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m² SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA Maggiorazione per la posa in opera di orditura portante eseguita con travi in legno di abete piallate. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura fino all'imposta della gronda. carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m ² euro (due/51)	mq	2,51
Nr. 47 B.027.015.00 022.010*	ASSI IN LEGNO DI LARICE Fornitura e posa in opera di assi ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 25 mm ASSI IN LEGNO DI LARICE Fornitura e posa in opera di assi in legno di larice proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, di larghezza assortita, piallate, smussate, ... l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 25 mm euro (ventisette/41)	mq	27,41
Nr. 48 B.030.010.00 010.010	MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta de ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% euro (ventitre/68)	mq	23,68
Nr. 49 B.030.010.00 045.020	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di c ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm euro (venti/02)	ml	20,02
Nr. 50 B.030.015.00 020.005	PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO un tubo diametro 3/4" PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo e tubi del diame ... pita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. un tubo diametro 3/4" euro (dodici/71)	ml	12,71
Nr. 51 B.030.020.00 005.010	TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 100 mm TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggirata intern ... 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione circolare diametro 100 mm euro (quindici/34)	ml	15,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 52 B.030.030.00 010.010	CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione circolare sviluppo 33 cm CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'a ... R 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione circolare sviluppo 33 cm euro (ventiquattro/05)	ml	24,05
Nr. 53 B.036.020.00 105.005	FALSI TELAI IN LEGNO fino a 5.00 m FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocc ... l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 5.00 m euro (trentaquattro/85)	cadauno	34,85
Nr. 54 B.036.020.00 105.010	FALSI TELAI IN LEGNO oltre 5.00 m FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocc ... o l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. oltre 5.00 m euro (sei/97)	cadauno	6,97
Nr. 55 B.062.006.00 110.010	TUBO FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 20 mm (conf.50 m) TUBO FLESSIBILE IN PVC Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e varianti; flessibile, autoestinguen ... ezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. n/g, Ø 20 mm (conf.50 m) euro (cinque/94)	m	5,94
Nr. 56 B.062.006.00 110.015	TUBO FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 25 mm (conf.50 m) TUBO FLESSIBILE IN PVC Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e varianti; flessibile, autoestinguen ... ezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. n/g, Ø 25 mm (conf.50 m) euro (sette/21)	m	7,21
Nr. 57 B.062.006.00 110.020	TUBO FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 32 mm (conf.25 m) TUBO FLESSIBILE IN PVC Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e varianti; flessibile, autoestinguen ... ezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. n/g, Ø 32 mm (conf.25 m) euro (otto/76)	m	8,76
Nr. 58 B.062.015.00 040.030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (196x152x70) mm CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguenente. Nel prezzo si intende co ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (196x152x70) mm euro (sette/24)	cadauno	7,24
Nr. 59 B.062.021.00 030.005	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 1,5 mm² CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1,5 mm ² euro (zero/70)	m	0,70
Nr. 60 B.062.021.00 030.010	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 2,5 mm² CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2,5 mm ² euro (uno/04)	m	1,04
Nr. 61 B.062.021.00 030.015	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 4 mm² CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... eguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4 mm ² euro (uno/43)	m	1,43
Nr. 62 B.062.021.00 030.020	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 6 mm² CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... eguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 6 mm ² euro (uno/86)	m	1,86
Nr. 63 B.062.022.00 110.145	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0,6÷1 kV sezione 2+Tx1.5 mm² CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0,6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0,6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2+Tx1.5 mm ² euro (due/94)	m	2,94
Nr. 64 B.062.022.00	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0,6÷1 kV sezione 4+Tx2.5 mm² CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0,6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
110.290	tipo FG7R o FG7OR; 0,6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx2.5 mm ² euro (quattro/85)	m	4,85
Nr. 65 B.062.022.00 110.305	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0,6÷1 kV sezione 4+Tx10 mm² CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0,6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0,6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... i con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx10 mm ² euro (dodici/27)	m	12,27
Nr. 66 B.062.029.00 230.020	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO, IP40 vuoto, 1x12 moduli CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO, IP40 Fornitura e posa in opera di centralino locale da incasso, IP40, in resina autoestinguente, completo di pannello frontale e portellin ... pparecchiatura, morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vuoto, 1x12 moduli euro (trentaotto/83)	cadauno	38,83
Nr. 67 B.062.038.00 290.035	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm Idn 1 A 6md 4x6÷32 A INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, quattr ... onduuttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 1 A 6md 4x6÷32 A euro (centosestantadue/40)	cadauno	172,40
Nr. 68 B.062.068.00 210.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx16 A 230 V PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in r ... o necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2P+Tx16 A 230 V euro (quarantacinque/50)	cadauno	45,50
Nr. 69 B.062.068.00 210.020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in r ... ssario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3P+N+Tx16 A 230÷400 V euro (cinquantaquattro/80)	cadauno	54,80
Nr. 70 B.062.068.00 450.010	QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A e trafo QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 Fornitura e posa in opera di quadretto base di distribuzione per prese CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina ... tro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A e trafo euro (quarantatre/90)	cadauno	43,90
Nr. 71 B.062.072.00 010.005	ASPIRATORE BASE portata di 90 m³/h 35 W ASPIRATORE BASE Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimenta ... d accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. portata di 90 m ³ /h 35 W euro (quarantasette/36)	cadauno	47,36
Nr. 72 B.062.075.00 010.005	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto interrotto PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibi ... necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto euro (trentauno/97)	cadauno	31,97
Nr. 73 B.062.075.00 010.055	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto pulsante PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibi ... io necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante euro (trentadue/51)	cadauno	32,51
Nr. 74 B.062.075.00 010.110	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibi ... er la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL euro (cinquantaquattro/20)	cadauno	54,20
Nr. 75 B.062.075.00 050.075	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø > ... r la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL euro (settantauno/65)	cadauno	71,65
Nr. 76 B.062.075.00 110.005	PUNTO LUCE singolo PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... ccessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. singolo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trentaquattro/88)	cadauno	34,88
Nr. 77 B.062.075.00 110.030	PUNTO LUCE collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... mento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo euro (diciassette/44)	cadauno	17,44
Nr. 78 B.066.010.00 010.010	APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 1150 lm, 18 W, resa 380 lm APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per ins ... accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1150 lm, 18 W, resa 380 lm euro (centoquarantacinque/60)	cadauno	145,60
Nr. 79 B.066.010.00 310.005	PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE indipendente PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=2 ... i onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. indipendente euro (sedici/42)	cadauno	16,42
Nr. 80 B.072.001*	PUNTI DI EROGAZIONE D'ACQUA PUNTI DI EROGAZIONE D'ACQUA euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 81 B.072.002*	CASSETTE DI INCASSO GEBERIT CASSETTE DI INCASSO GEBERIT euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 82 B.072.003*	STAFFE WC SOSPESO STAFFE WC SOSPESO euro (quarantacinque/00)	cadauno	45,00
Nr. 83 B.072.004*	CALDAIA 26 KW e termosifoni radiante compresi di tubazioni, raccordi vari e manod'opera CALDAIA 26 KW e termosifoni radiante compresi di tubazioni, raccordi vari e manod'opera euro (tremilanovecentocinquantacinque/00)	cadauno	3'955,00
Nr. 84 B.072.005*	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SANITARI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SANITARI euro (trecento/00)	cadauno	300,00
Nr. 85 S.010.010.00 005.005	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea ... le NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per il primo mese o frazione euro (trentadue/46)	m	32,46
Nr. 86 S.010.010.00 005.010	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea ... 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per ogni mese successivo o frazione euro (zero/87)	m	0,87
Nr. 87 S.010.040.00 050.005	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE per il primo mese o frazione ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE Formazione di accesso carrabile di luce netta 6.00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata ... i gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo la normativa vigente. per il primo mese o frazione euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 88 S.020.010.00 150.005	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per il primo mese o frazione SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa ... osizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione euro (trecentocinquanta/00)	cadauno	350,00
Nr. 89 S.0S3	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI IDRAULICI (€7420,00 * 3%) ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI IDRAULICI (€7420,00 * 3%) euro (duecentoventidue/60)	a corpo	222,60
Nr. 90 S.0S30	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI (€6'967.23 * 3%) ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI (€6'967.23 * 3%) euro (duecentonove/02)	a corpo	209,02
Nr. 91 S.25.10. 5.	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI Formazione, su piano orizzontale, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o		

